SITUÁCIA
M 1:250

VETVA č. 1
DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA
MO 7,0/30 funkč. tr. C3, dĺžky 143,27 m

VETVA č. 2
DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA
MO 6,5/30 funkč. tr. C3, dĺžky 143,96 m

SMER UL. SLANICKÁ

ZAČIATOK ÚSEKU 0.00000 - začiatok stavebných úprav

KONIEC ÚSEKU 0.14327 - koniec stavebných úprav

KONIEC ÚSEKU 0.14396 - koniec stavebných úprav

Miestna komunikácia ul. Nová slanická

R=700.00 T= 3.082 y= 0.007

R=1500.00 T= 6.907 y= 0.016

R=250.00 T= 3.010 y= 0.018

R=350.00 T= 3.376 y= 0.016

R=650.00 T= 9.425 y= 0.068

R=500.00 T= 7.746 y= 0.060

R=800.00 T= 4.796 y= 0.014

CESTNÝ BET. OBRUBNÍK 150x250x1000 mm DO BET. LÔŽKA hr. 100 mm (C 12/15) SO SKOSENÍM, +12 cm

CESTNÝ BET. OBRUBNÍK 150x250x1000 mm DO BET. LÔŽKA hr. 100 mm (C 12/15) BEZ SKOSENIA, "ZAPUSTENÝ"

PREPLÁTOVANIE ASFALTOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV/ ASFALTOVÁ ZÁLIEVKA A PÁSKA DUNAFLEX REZANIE ASFALTU hr. 50+70+180 mm

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÉHO POKLOPU

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VJAZDU / VSTUPU - dobetónávka plochy hr. 150 mm ($C_{30/37}$) pre plynulé napojenie na komunikáciu

TRATIVODNÉ POTRUBIE DN 160 mm, dl. 47,0 m - zaústenie do UV

TRATIVODNÉ POTRUBIE DN 160 mm, dl. 43,9 m - zaústenie do UV

TRATIVODNÉ POTRUBIE DN 160 mm, dl. 68,7 m - zaústenie do UV

TRATIVODNÉ POTRUBIE DN 160 mm, dl. 47,5 m - zaústenie do UV

PREKOPÁVKA V MIESTE SPEVNENEJ PLOCHY VJAZDU - vybúranie konštrukcie plochy s krytom z bet. dlažby, doplnenie vybúranej konštrukcie po prekopávkach, osadenie obrubníkov

VÝBER EXIST. PRIVNOV ODVODNENIA

VÝBER EXIST. CESTNÉHO OBRUBNÍKA A KONŠTRUKCIE SPEVNENEJ PLOCHY

PARKOVÝ BET. OBRUBNÍK 50x200x1000 mm DO BET. LÔŽKA hr. 100 mm (C 12/15)

BET. STĹP NN + VÝLOŽNÍK VO - orientačná poloha

NN podzemné

VÝSTUPNÝ OBJEKT

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA hr. 200 mm, DO BETÓNU C 25/30 hr. 100 mm

VÝBER EXIST. ZATRUBNENIA PRIEKOPY, KORUGOVANÁ RÚRA DN 200 mm

LEGENDA:

- MIESTNA KOMUNIKÁCIA S KRYTOM Z ASFALTOVÉHO BETÓNU, S=1659,9 m²
- PREPLÁTOVANIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV VOZOVKY, S=868,3 m²
- ÚPRAVA TERÉNU, ZAHUMUSOVANIE hr. 200 mm, S= 310,0 m²
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, S=38,4 m²
- POJAZDNÁ PLOCHA S KRYTOM Z BET. DLAŽBY hr. 80 mm, S=13,8 m²
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA, S=4,6 m²
- CESTNÝ BET. OBRUBNÍK SO SKOSENÍM, ULOŽENÝ S PREVÝŠENÍM + 12 cm, dl. 488,0 m
- CESTNÝ BET. OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA, "ZAPUSTENÝ", dl. 108,0 m
- PARKOVÝ BET. OBRUBNÍK, dl. 4,0 m
- TRATIVODNÉ POTRUBIE DN 160 mm, dl. 275,8 m
- VLASTNÍCKE HRANICE POZEMKOV (PARCELY REGISTRA C) - KATASTRÁLNA MAPA
- SMEROVANIE DOPRAVY
- NAVRHOVANÉ SMEROVANIE DOPRAVY
- EXIST. VJAZD K RD
- EXIST. VSTUP K RD PRE PEŠÍCH
- VEREJNÉ OSVETLENIE - riešené v samostatnom objekte

LEGENDA EXIST. INŽINIERSKYCH SIETÍ

- KANALIZÁCIA
- STL PLYNOVOD
- T-COM
- VODOVOD
- NN VZDUŠNÉ VEDENIE

LEGENDA NOVÉHO NAVRHOVANÉHO TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

REGULAČNÉ ZNAČKY
I. ZNAČKY O DÁVANÍ PREDNOSTI V JAZDE

201	DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!	2 ks

INFORMAČNÉ ZNAČKY
I. ZNAČKY O PREDNOSTI V JAZDE

302	HLAVNÁ CESTA	4 ks

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

602	POZDĹŽNA PRERUŠOVANÁ ČIARA, KADENCIA ČIAR 1,5/1,5 m, š. 0,125 m, dl. 280,6 m	

POZNÁMKA:
- EXISTUJÚCE TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V CELOM ROZSAHU RIEŠENEJ STAVBY A OKOLIA JE VYZNAČENÉ SIVOU FARBOU
- NOVÉ TRVALÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE, REFLEXNEJ ÚPRAVE RA2 A NA POZINKOVANEJ KONŠTRUKCII V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 8/2009, VYHLÁŠKY MV SR 30/2020, TP 06/2013, STN 01 8020, STN 73 6101, VL 6,1 A ICH OPRÁV A ZMIEN
- TABUĽE OSADIŤ TAK, ABY NEZASAHOVALI DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE A BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU (0,5 m OD HRANY KOMUNIKÁCIE), VO VÝŠKE min. 2,0 m MEDZI SPODNÝM OKRAJOM NAJNIŽŠEJ TABUĽE NAD HRANOU KOMUNIKÁCIE
- STĺPIKY ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK OSADIŤ DO BETÓNOVEJ PÄTKY V ZELENI, ALEBO DO HLINÍKOVEJ PÄTKY V SPEVNENÝCH PLOCHÁCH

POZNÁMKA:
PRED ZAČIATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA:

STAVEBNÉ ÚPRAVY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V NÁMESTOVE

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO 01 UL. SLANICKÁ 1, 2**

PRÍLOHA: **PODROBNÁ SITUÁCIA + TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE**

INVESTOR: MESTO NÁMESTOVO, CYRILA A METODA 329/6, 029 01 NÁMESTOVO
KRAJ: ŽILINSKÝ | OKRES: NÁMESTOVO | K.Ú.: SLANICA

MANAŽÉR PROJEKTU: doc. Ing. MARTIN PITOŇÁK, PhD.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ ROLKO
NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. MILAN POLONEC
KONTROLOVAL: Ing. JÚLIUS HLAVÁČ

daqe Slovakia s.r.o.
Priekopy 2864/4
010 08 Žilina
+421 908 047 197
pitonak@daqe.sk

ČÍSLO ZÁKAZKY:	21-21
DÁTUM:	03/2021
STUPEŇ:	DSP
MIERKA:	1:250
FORMÁT:	10xA4
ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
03	