



Technické riešenie:

Navrhované rozšírenie NN zemnej siete predpokladá pripojiť nový zemný NN kábel (NIAYY-J 3x240+120 SM/SM z vývodu FU1 exist. rozvodnej skrine PRIS5.1 Čerchle Novým zemným NN káblom (NIAYY-J 3x240+120 SM/SM pripojiť novú istiacu skriňu PRIS5.1 č.170, trasa 97m.

Novú istiacu skriňu zapojiť podľa výkresu č.02 - Jednopolová schéma zapojenia a uzemníť pomocou uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4 v dĺžke 1x25m. Pásovinu uložiť do výkopu spolu s novým zemným NN vedením. Nové vedenie umiestniť po celej dĺžke do korogovanej chráničky FXKVR10. Nad ňou položený kábel umiestniť po celej dĺžke výstražnú PVC fóliu červenej farby. Na nové káblové vedenie sa v celej dĺžke vzťahuje postranné ochranné pásmo 1m.

Legendá: Navrhované časti NN siete (plná čiara) Ochranné pásmo 1m (čiarovaná čiara)
Existujúce časti NN Existujúce časti VN

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41) v sústavě NN 3PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C

- 4.12. Ochrana v normálnej prevádzke (Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana)
 - 4.12.1 Ochrana izolovaním živých častí
 - 4.12.2 Ochrana zábranami alebo krytmi
 - 4.12.4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
- 4.13. Ochrana pri poruche (Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche)
 - 4.13.1 Ochrana samočinným odpojením napájania

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

Elspol-SK, s.r.o., L. Štúra 46, 029 01 Námestovo, Tel.: +421 908 962 613

Vypracoval:	Ing. Patrik Mikušiak
Kreslil:	Ing. Patrik Mikušiak
Zodp.projektant:	Martin Šimurda

INVESTOR: SSE-Distribúcia, a.s., Pri Raččianke 2927/8, 010 47 Žilina

STAVBA:	Stupeň dokl.: PSP
	Dátum: 07/17
	Formát: 1A4
DBSAH:	Č. výkresu: 01



ELSPOL – SK, s. r. o.,
Ľ. Štúra 778/ 46, 029 01 Námestovo

Mesto Námestovo
Mestský úrad
Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo

Naša značka	Vybavuje/ Kontakt	V Námestove
E27013/02/2018	Ing. Monika Paholeková/ 0918 503 582	01.02.2018

VEC: Oznámenie o začatí prác

Na základe Vami vydaného stavebného povolenia spisové číslo 0995/2017 , rozh. zo dňa 07.12.2017 Vám oznamujeme termín začatia prác na zákazke: „ **Námestovo – Čerchle – Predĺženie NNS “ (SW-10498)**. Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od 02.02.2018. Práce by mali trvať do 16.02.2018.

Na pozemkoch v k. ú. Námestovo: C-KN: 1968/275, 1968/106, 1968/105 bude prebiehať zahustenie NN siete. Dané práce pozostávajú z montáže novej rozvodnej skrine, montáž nového zemného NN vedenia. Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Prosíme o oboznámenie obyvateľov obce s plánovanou realizáciou stavby. V prílohe listu Vám posielam pripravenú verejnú vyhlášku so všetkými potrebnými informáciami pre obyvateľov a situáciu z miesta realizácie stavby. Prosím Vás o zverejnenie týchto dokladov.

Za spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Kontaktná osoba: Očkaják Jozef . tel. 0918 621 355

S pozdravom

ELSPOL - SK, S.R.O.
Ľ. Štúra 778/46
029 01 Námestovo
IČO: 36 433 721
IČ DPH: SK2022062680

Pečiatka a podpis

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSE-D, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Námestovo a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:

„ *Námestovo – Čerchle – Predĺženie NNS* “ , že prípravné elektromontážne práce na vyššie spomenutej stavbe začnú od **02.02.2018**. Práce by mali trvať do **16.02.2018**.

Účel stavby:

Dôvodom stavby je rozšírenie zemnej siete o nové prípojné miesta pre nových odberateľov.

Na pozemkoch v k. ú. Námestovo: C-KN: 1968/275, 1968/106, 1968/105 bude prebiehať zahustenie NN siete. Dané práce pozostávajú z montáže novej rozvodnej skrine, montáž nového zemného NN vedenia. Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

V Námestove dňa 01.02.2018

ELSPOL - SK, s.r.o. ①
L. Štúra 778/46
029 01 Námestovo
IČO: 36 433 721
IČ DPH: SK2022062680


Vypracoval: Ing. Monika Paholeková